

PREGLED POSTUPKA #23751

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA MOJKOVAC
PIB	02007100
E-mail	opstinamojkovac@t-com.me
Telefon	050/470-273
Internet adresa	www.mojkovac.me
Fax	050/472-215
Adresa	Trg Ljubomira Bakoča 4
Grad	Mojkovac
Poštanski broj	84205

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	A1-22 Modernizacija lokalnih puteva
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Predrag Zejak
Kontakt	050/470-273
Datum objave	23.08.2022. 12:30

Napomena	Rok za podnošenje ponuda će biti skraćen u zakonskom roku zbog hitnosti postupka jer je građevinska sezona u Mojkovcu veoma kratka zbog vremenskih uslova i zbog eventualne nemogućnosti sprovođenja javne nabavke u 2022.godini, kao i to da Naručilac nije postavio zahtjeve koji bi učesnicima iziskivali dodatno vrijeme za pripremu dokumentacije ili pribavljanje posebnih informacija vezanih za postupak.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	Poziv za nadmetanje	23.08.2022 12:30	14.09.2022 10:00	14.09.2022 10:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	OPŠTINA MOJKOVAC Modernizacija lokalnih puteva 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju 45233252 - Radovi na površinskom sloju ulica	91.000,00 EUR	19.110,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: - Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje i u ponudi dostavi licencu Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum dvije potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o pruženim uslugama, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - Jednog diplomiranog inženjera građevinarstva i što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20), za ovlaštenog za izvođenje građevinskih radova.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da se izjasni o roku izvršenja za izvedene radove koji ne smije biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: dvije godine od potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora: Mojkovac	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok plaćanja je: u roku do 10 (deset) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova i ispostavljanja fakture, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: potpisan zapisnik o primopredaji radova i ispostavljena faktura.	Uslovi plaćanja
Imenovanjem nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancije kvaliteta: Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom. Prilikom realizacije ugovora, Izvođač dostavlja Naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok izvršenja. Ponuđač sa najnižim ponuđenim rokom izvršenja za izvedene radove dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova}(K) = (\text{najniži ponuđeni rok izvršenja} / \text{ponuđeni rok izvršenja}) \times 10$ Najniži ponuđeni rok za izvršenje izvedenih radova dobija maksimalan broj bodova - 10,00

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **91.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zasjecanje postojećeg asfalta –veza starog asfalta i nove kolovozne konstrukcije, u širini 30,00cm	Dio puta Kapela-groblje Krstac - Pripremni radovi - dio prilaznog puta od kapele Krstac u dužini 110m	4,00 m
2	Uklanjanje grmlja, kamenja i drveća, zbog djelimičnog proširenja puta	Dio puta Kapela-groblje Krstac - Pripremni radovi - dio prilaznog puta od kapele Krstac u dužini 110m	1,00 paušalno
3	Mašinsko skidanje površinskog sloja u prosjeku debljine d=10 cm (u poziciji uključeni iskopi površinskih materijala, guranje iskopanog materijala u nasipe i odvoz viška materijala na deponiju)	Dio puta Kapela-groblje Krstac - Zemljani radovi - dio prilaznog puta od kapele Krstac u dužini 110m	440,00 m2
4	Iskop kanala pored puta za odvod atmosferskih voda	Dio puta Kapela-groblje Krstac - Zemljani radovi - dio prilaznog puta od kapele Krstac u dužini 110m	220,00 m
5	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Dio puta Kapela-groblje Krstac - Zemljani radovi - dio prilaznog puta od kapele Krstac u dužini 110m	110,00 m2
6	Izrada donjeg noseceg sloja , tampona, krupnoce od 0 do 31mm, od sljunkovitog ili drobljenog kamenog materijala, sa pripremom tla za asfaltiranje, prosječne debljine tampona d=15 cm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti	Dio puta Kapela-groblje Krstac - Gornji stroj - dio prilaznog puta od kapele Krstac u dužini 110m	50,00 m3

7	Izrada kolovoza širine 3 m od bitumiziranog nosećeg sloja BNS-22 u sloju od 6cm, sa izradom proširenja –ulazne lepeze	Dio puta Kapela-groblje Krstac - Gornji stroj - dio prilaznog puta od kapele Krstac u dužini 110m	350,00 m2
8	Mašinsko profilisanje i planiranje puta radi dobijanja profila za asfaltiranje. Debljina izravnavanja u prosjeku 10cm. Cijena obuhvata izravnanje i valjanje do neophodne zbijenosti Ms-40Mn/m2	Dio puta od magistrale Mojkovac-Bijelo Polje prema MZ Žari - Pripremni radovi - Dio nekategorisanog puta od magistrale prema Žarima, u dužini 300m, sa ulaznom lepezom i proširenjima u krivini	1,00 paušalno
9	Zamjena podtla u sloju promjenljive debljine (ova stavka obuhvata iskop slabonosivog tla, odvoz na deponiju i ugradnju materijala koji ima povoljne geomehničke karakteristike sa kombinacijom sitnozrnog i krupnozrnog materijala krupnoće tampona 50-100mm sa planiranjem i zbijanjem valjkom)	Dio puta od magistrale Mojkovac-Bijelo Polje prema MZ Žari - Zemljani radovi - Dio nekategorisanog puta od magistrale prema Žarima, u dužini 300m, sa ulaznom lepezom i proširenjima u krivini	100,00 m3
10	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Dio puta od magistrale Mojkovac-Bijelo Polje prema MZ Žari - Zemljani radovi - Dio nekategorisanog puta od magistrale prema Žarima, u dužini 300m, sa ulaznom lepezom i proširenjima u krivini	630,00 m
11	Iskop kanala pored puta za odvod atmosferskih voda	Dio puta od magistrale Mojkovac-Bijelo Polje prema MZ Žari - Zemljani radovi - Dio nekategorisanog puta od magistrale prema Žarima, u dužini 300m, sa ulaznom lepezom i proširenjima u krivini	600,00 m
12	Izrada donjeg nosećeg sloja, krupnoće 0-31mm od drobljenog kamena sa pripremom za asfaltiranje prosječne debljine 20cm, zbijenosti 80MN/m2	Dio puta od magistrale Mojkovac-Bijelo Polje prema MZ Žari - Gornji stroj - Dio nekategorisanog puta od magistrale prema Žarima, u dužini 300m, sa ulaznom lepezom i proširenjima u krivini	150,00 m3

13	Izrada kolovoza širine 3 m od bitumiziranog nosećeg sloja BNS-22 u sloju od 6cm, sa izradom ulazne lepeze i proširenja u krivini	Dio puta od magistrale Mojkovac-Bijelo Polje prema MZ Žari - Gornji stroj - Dio nekategorisanog puta od magistrale prema Žarima, u dužini 300m, sa ulaznom lepezom i proširenjima u krivini	1050,00 m2
14	Struganje postojećeg asfaltnog puta i uklanjanja nekvalitetnog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Pripremni radovi - Asfaltiranje dijela puta i dužini 45m u smjeru Mramor-Gradac	135,00 m2
15	Mašinsko profilisanje i planiranje puta radi dobijanja profila za asfaltiranje	Dio puta Stevanovac-Mramor - Pripremni radovi - Asfaltiranje dijela puta i dužini 45m u smjeru Mramor-Gradac	1,00 paušalno
16	Nabavka, dopremanje, razastiranje i nabijanje tamponskog šljunkovito-pjeskovitog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi - Asfaltiranje dijela puta i dužini 45m u smjeru Mramor-Gradac	20,00 m3
17	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi - Asfaltiranje dijela puta i dužini 45m u smjeru Mramor-Gradac	90,00 m
18	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase BNS-22 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=6cm sa popunjavanjem udubljenja i prethodnim kvašenjem emulzijom cijele kontaktne površine.	Dio puta Stevanovac-Mramor - Gornji stroj - Asfaltiranje dijela puta i dužini 45m u smjeru Mramor-Gradac	135,00 m2
19	Struganje postojećeg asfaltnog puta i uklanjanja nekvalitetnog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Pripremni radovi -Asfaltiranje dijela puta i dužini 25m na prevoju, u smjeru Mramor-Gradac	75,00 m2
20	Mašinsko profilisanje i planiranje puta radi dobijanja profila za asfaltiranje	Dio puta Stevanovac-Mramor - Pripremni radovi -Asfaltiranje dijela puta i dužini 25m na prevoju, u smjeru Mramor-Gradac	1,00 paušalno
21	Nabavka, dopremanje, razastiranje i nabijanje tamponskog šljunkovito-pjeskovitog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta i dužini 25m na prevoju, u smjeru Mramor-Gradac	20,00 m3
22	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta i dužini 25m na prevoju, u smjeru Mramor-Gradac	50,00 m
23	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase BNS-22 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=6cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Gornji stroj -Asfaltiranje dijela puta i dužini 25m na prevoju, u smjeru Mramor-Gradac	85,00 m2

24	Struganje postojećeg asfaltnog puta i uklanjanja nekvalitetnog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Pripremni radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac u dižini 190m	570,00 m2
25	Nabavka, dopremanje, razastiranje i nabijanje tamponskog šljunkovito-pjeskovitog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac u dižini 190m	100,00 m3
26	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac u dižini 190m	380,00 m
27	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase BNS-22 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=6cm , sa proširenjima krivine	Dio puta Stevanovac-Mramor - Gornji stroj -Asfaltiranje dijela puta Gradac u dižini 190m	640,00 m2
28	Struganje postojećeg asfaltnog puta i uklanjanja nekvalitetnog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Pripremni radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac iznad repetitora u dižini 30m	90,00 m2
29	Nabavka, dopremanje, razastiranje i nabijanje tamponskog šljunkovito-pjeskovitog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac iznad repetitora u dižini 30m	20,00 m3
30	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac iznad repetitora u dižini 30m	60,00 m
31	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase BNS-22 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=6cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Gornji stroj -Asfaltiranje dijela puta Gradac iznad repetitora u dižini 30m	95,00 m2
32	Struganje postojećeg asfaltnog puta i uklanjanja nekvalitetnog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Pripremni radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac iznad repetitora kod pozajmišta u dižini 40m	120,00 m2
33	Nabavka, dopremanje, razastiranje i nabijanje tamponskog šljunkovito-pjeskovitog materijala u sloju	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac iznad repetitora kod pozajmišta u dižini 40m	20,00 m3
34	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta Gradac iznad repetitora kod pozajmišta u dižini 40m	80,00 m

35	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase BNS-22 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=6cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Gornji stroj -Asfaltiranje dijela puta Gradac iznad repetitora kod pozajmišta u dižini 40m	130,00 m2
36	Struganje postojećeg asfaltnog puta I uklanjanja nekvalitetnog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Pripremni radovi -Asfaltiranje dijela puta i dužini 16m u smjeru od Mramora ka Gradcu	50,00 m2
37	Nabavka, dopremanje, razastiranje i nabijanje tamponskog šljunkovito-pjeskovitog materijala	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta i dužini 16m u smjeru od Mramora ka Gradcu	20,00 m3
38	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Zemljani radovi -Asfaltiranje dijela puta i dužini 16m u smjeru od Mramora ka Gradcu	32,00 m
39	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase BNS-22 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=6cm	Dio puta Stevanovac-Mramor - Gornji stroj -Asfaltiranje dijela puta i dužini 16m u smjeru od Mramora ka Gradcu	50,00 m2
40	Uklanjanje grmlja, kamenja i drveća, zbog djelimičnog proširenja puta	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Pripremni radovi - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	1,00 paušalno
41	Mašinsko profilisanje I planiranje puta radi dobijanja profila za asfaltiranje.Debljina izravnavanja u prosjeku 10cm.Cijena obuhvata izravnanje I valjanje do neophodne zbijenosti Ms-40Mn/m2	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Pripremni radovi - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	1,00 paušalno
42	Zamjena podtla u sloju promjenljive debljine(ova stavka obuhvata iskop slabonosivog tla, odvoz na deponiju i ugradnju materijala koji ima povoljne geomehaničke karakteristike sa kombinacijom sitnozrnog i krupnozrnog materijala krupnoće tampona 50-100mm sa planiranjem i zbijanjem valjkom)	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Zemljani radovi - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	90,00 m3

43	Nabavka i ugradnja AB cjevastih propusta Ø 300 ispod puta, sa AB ulaznom i izlaznom šahtom	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Zemljani radovi - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	2,00 kom
44	Izrada nasipa od materijala iz pozajmista	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Zemljani radovi - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	250,00 m3
45	Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane u debljini d=6cm i širini b=0,50 cm	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Zemljani radovi - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	550,00 m
46	Iskop kanala pored puta za odvod atmosferskih voda	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Zemljani radovi - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	500,00 m
47	Izrada donjeg nosećeg sloja , krupnoće 0-31mm od drobljenog kamena sa pripremom za asfaltiranje prosječne debljine 20cm, zbijenosti 80MN/m2	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Gornji stroj - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	200,00 m3
48	Izrada kolovoza širine 3 m od bitumiziranog nosećeg sloja BNS-22 u sloju od 6cm, sa izradom proširenja	Nastavak asfaltiranja na potezu Bojna Njiva - Gornji stroj - Dio nekategorisanog puta u dužini 250m, sa proširenjima u krivinama	850,00 m2